DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Création d'ateliers de maintenance d'hélicoptères – Marguerite Nord-Ouest (MNO)

Base aérienne d'Etain-Rouvres

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°4

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°4

PLAN DES LOCAUX A RISQUES DU BÂTIMENT TECHNIQUE

DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Création d'ateliers de maintenance d'hélicoptères – Marguerite Nord-Ouest (MNO)

Base aérienne d'Etain-Rouvres

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°4



Légende

Types de Cloisons

- CL 1 : Cloison tout hauteur - CF 2H
- CL 1 : Cloison - Hauteur : 2.80 m - CF 2H
- I1 : isolation REI 120 - Hauteur : 2.80 m
- I2 : isolation acoustique - Hauteur : 2.80 m
- CL 2 : Cloison métal déployé
- CL 3 : Cloison - Hauteur : 3.00 m
- CL 4 : Paroie vitrée

Types de Dalles

- DL 1 : Daillage + Isolation
- PL 1 : Dalle Haute - CF 2H
- PL 2 : Dalle Haute

Types de Menuiseries

- PS : Porte sectionnelle
- PM 1 : Porte Métallique à 2 vantaux
- PM 2 : Porte Métallique à un vantail
- PB 1 : Porte Bois à 2 vantaux
- PB 2 : Porte Bois à 2 vantaux battants
- PB 3 : Porte Bois à un vantail
- F 1 : Fenêtre

Soubassement

- Muret de soubassement

Locaux à risques

Locaux non classés à risques

DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Création d'ateliers de maintenance d'hélicoptères – Marguerite Nord-Ouest (MNO)

Base aérienne d'Etain-Rouvres

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°4

COUPE AA - ECH : 1/100



COUPE BB - ECH : 1/100



COUPE CC - ECH : 1/100



REZ-DE-CHAUSSEE - ECH : 1/100



LEGENDE DES PIECES

REZ-DE-CHAUSSEE

N°	DESIGNATION DES PIECES	SURFACE
001	Circulation (+dca zone incendie + cloison blanche)	140,00 m²
002	Centre Appro. Ateliers CLAS	118,40 m²
003	Bureau CLAS	14,10 m²
004	Stockage ingrédients	38,30 m²
005	Luminotrem Avionique	29,60 m²
006	Alimentation	11,20 m²
007	Charge Batteries	11,20 m²
008	MRBC	59,75 m²
009	Bureau Responsable Adj.	15,20 m²
010	Atelier Structure	317,20 m²
011	Bureau Structure	34,30 m²
012	Stockage D27	21,40 m²
013	Stockage Supersonique	32,10 m²
014	Stockage AFC	20,50 m²
015	Stockage Sandale	20,50 m²
016	Atelier Sous-Ensemble	63,60 m²
017	Outillage	67,10 m²
018	Projector	47,30 m²
019	DMRB	11,80 m²
020	Compresseur	13,20 m²
021	Stockage Déchets Matériels	20,30 m²
022	Stockage Déchets ingrédients	20,30 m²
023	Cuve GAZ	14,75 m²
024	Stockage Plaques	20,30 m²
025	Sanitaire femmes	4,50 m²
026	Sanitaire hommes	4,50 m²

ETAGE

N°	DESIGNATION DES PIECES	SURFACE
101	Palier	1,50 m²
102	Local Technique + Accès Toiture	33,10 m²
	TOTAL SUR ENSEMBLE DES PIECES	1 208,70 m²

ETAGE - ECH : 1/100



Revêtement Sol / Mur / Plafond

| Niveaux | Pièces | Type Revêtement: Sol/mur/plafond | | | | Peinture | | | | Peinture | | | | Peinture